

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace przygotowawcze - rozbiórki i demontaże					
1	KNNR N002-05-06-03-00	ANALOGIA demontaż rury spustowej z tworzyw sztucznych fi 63 (wsp. do R i S =0,3; M = 0) (3.50+4.80)*15	metr metr	124.500	
				RAZEM	124.500
2 Impregnacja części wewnętrznych					
2	KNR 401-06-27-04-00	Impregnacja 2-krotnie bali przez smarowanie preparatami solowymi 118*14 2.78*210*14	m ² m ² m ²	1652.000 8173.200	
				RAZEM	9825.200
3	KNR 202-16-15-01-00	Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR-061 wys do 10 m 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 202-16-15-01-10	Przestawianie MPR-061 wys 10 m na następne stanowisko int(15*29.3/8.0) int(14*14*(4.80-1.0*2)/8.0)	kmpl kmpl kmpl	55.000 69.000	
				RAZEM	124.000
5	RUSZ 48412	Czas pracy rusztowania 796.799	m-g m-g	796.799	
				RAZEM	796.799
6	SPR 39913	Podnośnik samochodowy P-183/1 do wykonania impregnacji nad trybunami Czas pracy przy wykonaniu impregnacji nad trybunami 0.30*[118*15*(35.04-29.3)/37.13+2.78*210*(14-12)/14]/2	m-g m-g	53.554	
				RAZEM	53.554
3 Impregnacja części zewnętrznych					
7	KNR 4-01-0610-02	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczeroków stalowych - powierzchnia odgryzania do 5 m ² 15*(2.90+3.61) <obróbki blacharskie>-(2.00+3.00)*0.60*15	m ² m ² m ²	97.650 -45.000	
				RAZEM	52.650
8	KNR BC-02-0121-02 analogia	Oczyszczenie spoin 15*0.17*(2.90+3.61)/1.1	m ² m ²	15.091	
				RAZEM	15.091
9	KNR 4-01-0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami 52.65	m ² m ²	52.650	
				RAZEM	52.650
10	KNR-W 2-02-0923-01 analogia	Oslony fragmentów dźwigarów folią polietylenowa 52.65 -0.5*15*0.17*(2.90+3.61)/1.1	m ² m ² m ²	52.650 -7.546	
				RAZEM	45.104
11	TZKNBK XV-0432-01 analogia	Wyspachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 15*0.17*(2.90+3.61)/[(1.1+0.17)*2]	m ² m ²	6.536	
				RAZEM	6.536
12	KNR 401-06-27-04-00	Impregnacja 2-krotnie bali przez smarowanie preparatami solowymi 52.65	m ² m ²	52.650	
				RAZEM	52.650
13	TZKNBK XV-0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 52.65	m ² m ²	52.650	
				RAZEM	52.650
14	TZKNBK XV-0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz Krotność = 2 52.65	m ² m ²	52.650	
				RAZEM	52.650
4 Odtworzenie rur spustowych					
15	KNNR N002-05-06-03-00	Montaż rury spustowej z tworzyw sztucznych fi 63 (3.50+4.80)*15	metr metr	124.500	
				RAZEM	124.500