



LEGENDA:

A, B, C, D, E

C2, D, E

RABATY

REMONTOWANE BUDYNKI PRZYSTANI 1A I 1B

DRZEWIA LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE

OBRYŚS ISTNIEJĄCEGO TARASU DO WYBURZENIA

DRZEWIA IGLASTE ISTNIEJĄCE

OBRYŚS ZADASZENIA / TARASÓW

KRZEWY ISTNIEJĄCE

WEJŚCIE NA TEREN PRZYSTANI WEJŚCIA DO BUDYNKU

UWAGA! CHRONA WSZYSTKICH DRZEW NA OBSZARZE INWESTYCJI:

1. PROWADZĄC **WSZELKIE PRACE BUDOWLANE** (W TYM ROZPROWADZENIE SYSTEMU NAWODNIENIA), A SZCZEGÓLNIE PRACE ZIEMNE NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CELU OCHRONY ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU.
2. PNIE DRZEW NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIAMI NP. STOSUJĄC OSŁONY PNIA W POSTACI ODESKOWANIA (DESKAMI O GRUBOŚCI MIN. 2CM WRAZ Z MATERIAŁEM AMORTYZUJĄCYM POMIĘDZY PNIEM I DESKAMI, NP. KILKA WARSTW AGROWŁÓKNINY LUB MATY KOKOSOWEJ), ZAKAZ OPIERANIA DESEK BEZPOŚREDNIO NA NABIEGACH KORZENIOWYCH.
3. BEZWZGLĘDNIE CHRONIĆ SYSTEMY KORZENIOWE W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH. NIEDOPUSZCZALNE SĄ WSZELKIE DZIAŁANIA MOGĄCE MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA KONDYCJĘ DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE PRZYSTANI I W JEJ ŚĄSIEDZTWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYZNACZENIA STREFY OCHRONNEJ WOKÓŁ DRZEW (SOD), W TYM NIENARUSZALNĄ STREFĘ OCHRONY DRZEWIA (NSOD), CZYLI STREFY, W KTÓREJ NIEDOPUSZCZALNA JEST JAKAKOLWIEK INGERENCJA W SYSTEM KORZENIOWY DRZEWIA. OZNACZENIE SOD I NSOD POWINNY BYĆ WYRAŹNIE WYSZCZEGÓLNIONE W TERENIE WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ INFORMACJĄ: "STREFA OCHRONY DRZEWIA" ORAZ "NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWIA, KORZENI".
5. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZASADY OCHRONY UWZGLĘDNIONE W STANDARDACH KSZTAŁTOWANIA ZIELENI W ŁODZI WSKAZANYCH PRZEZ WŁAŚCIWY DEPARTAMENT URZĘDU MIASTA ŁODZI.
6. DLA WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI NALEŻY WDROŻYĆ METODY MINIMALIZOWANIA KOLIZJI Z ROŚLINAMI PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH MODYFIKUJĄCY PROCESY WYKONAWCZE ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ROŚLINY, NP. WYDMUCHIWANIE GRUNTÓW SPRĘŻONYM POWIETRZEM).
7. PRZY PRACACH ZIEMNYCH I DOKONUJĄC NASADZEŃ CHRONIĆ SYSTEM KORZENIOWY. WSZELKIE PRACE ZIEMNE SOD (STREFA OCHRONY DRZEWIA) NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE. NATRAFIAJĄC NA KORZENIE O ŚREDNICY POWYŻEJ 3 CM, NALEŻY JE ZOSTAWIĆ I WYKOP/NASADZENIA ODSUNĄĆ OD SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWIA.
8. NASADZENIE ROŚLIN/BYLIN DOKONYWAĆ W ODLEGŁOŚCI MIN 1M OD PNIA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY WYNIESIONYM SYSTEMIE KORZENIOWYM.
9. NIE NALEŻY NARUSZAĆ ISTNIEJĄCYCH KRAWĘŻNIKÓW W CELU OCHRONY SYSTEMÓW KORZENIOWYCH DRZEW.
10. KORYTOWANIE SCIEŻEK I TARASÓW WYKONYWAĆ BEZ DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH KRAWĘŻNIKÓW.
11. FUNDAMENTOWANIE NOWEGO PRZEBIEGU OGRÓDZENIA NALEŻY WYKONAĆ PUNKTOWO (SŁUPKI).

LP = NR NA MAPE	ROŚLINA	D=DRZEWO K=KRZEW	OBWÓD (WYS. 130 CM)	STAN ZDROWOTNY	UWAGI 1*, 2 **
1	DAB SZYPULKOWY	D	175	DOBRY	1
2	OLSZA	D	164	DOBRY	1,2
3	SOSNA ZWYCZAJNA	D	80	DOBRY	1,2
4	ROBINA	D	53	DOBRY	-
5	ROBINA	D	52	DOBRY	-
6	DAB SZYPULKOWY	D	191	DOBRY	1
7	TOPOLA SZARA	D	95	DOBRY	1,2
8	TOPOLA SZARA	D	51	DOBRY	1,2
9	TOPOLA MIESZANA	D	53	DOBRY	1
10	SOSNA	D	170	DOBRY	1
11	GRAB	D	102	DOBRY	1,2
12	DAB SZYPULKOWY	D	223	DOBRY	1
13	DAB SZYPULKOWY	D	146	DOBRY	1
14	MODRZEW EUROPEJSKI	D	80	DOBRY	1
15	MODRZEW EUROPEJSKI	D	66	DOBRY	1
16	BRZOZA BRODAWKOWA	D	98+111	DOBRY, DWA PNE	1
17	MODRZEW EUROPEJSKI	D	107	DOBRY	1
18	MODRZEW EUROPEJSKI	D	138	DOBRY	1
19	DAB SZYPULKOWY	D	184	DOBRY	1
20	OS	K	-	STARE, ZDZICZALE ZASYCHAJĄCE	DO USUNIĘCIA
21	ROBINE I TOPOLE SAMOSIEK	KEPA MŁODYCH	-	ZDZICZALE DO USUNIĘCIA	DO USUNIĘCIA
22	TAWUŁA WANHUTTA	K	-	STARE KEPY, ZASYCHAJĄCE	DO USUNIĘCIA
23	TOPOLA SZARA	D	45	DOBRY	-

*. DRZEWO / ROŚLINA O DOBREJ KONDYCJI I ATRAKCYJNYM POKROJU, ZOSTANIE WKOMPONOWANE W PROJEKTOWANY OGRÓD LEŚNY. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CELU JEGO OCHRONY

**. NIE NARUSZAĆ ISTNIEJĄCYCH KRAWĘŻNIKÓW W CELU OCHRONY SYSTEMU KORZENIOWEGO.