

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU STAWÓW JANA W ŁODZI

Działki nr 754/2, Obręb G-27

skala 1:1000

skala 1:1000

UWAGA:

- TRASĘ ŚCIEŻEK PIESZYCH I ROWEROWYCH NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE PLANU ZAGOSP. TERENU I WARUNKÓW LOKALNYCH.
- ZMIANA TRASY ŚCIEŻEK W UZGODNIENIU Z INWESTOREM I AUTOREM OPRACOWANIA.
- SPADKI ŚCIEŻEK NALEŻY KIEROWAĆ W STRONĘ STAWU.
- RZĘDNE WYSOKOŚCIE ŚCIEŻEK MUSZĄ ZOSTAĆ DOPASOWANE DO ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI.
- SZCZEGÓŁY NAWIERZCHNI ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKU PRZEKROJE NAWIERZCHNI

ISTNIEJĄCE BUDYNKI MOSIRU:

- 1 - PRZYSTĄN
- 2 - BUDYNEK OBSŁUGUJĄCY BOISKA
- 3 - BUDYNEK OBSŁUGUJĄCY BOISKA
- 4 - BUDYNEK
- 5 - BUDYNEK

ISTNIEJĄCE OBIEKTY MOSIRU:

- A - SKATEPARK
- B - NIE ISTNIEJĄCY BRODZIK
- C - BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
- D - BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
- E - BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
- F - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

CIĄGI KOMUNIKACYJNE:

- 1 - CIĄG PIESZY
- 2 - CIĄG ROWEROWY

NAWIERZCHNIE:

- 1 - ŻWIROWO-GLINIASTA + OBRZEŻE
- 2 - ASFALT + OBRZEŻE

INNE:

- 1 - GRANICA TERENU
- 2 - GRANICE OPRACOWANIA
- 3 - GRANICE I NR.DZIAŁEK
- 4 - ISTN. DRZEWO
- 5 - PRZEKROJE NAWIERZCHNI
- 6 - PROJ. ŁAWKI
- 7 - PROJ. ŚWIETNIK

ZNAKI DROGOWE:

- 1 "ŚCIEŻKA DLA ROWERÓW"
- 2 "KONIEC ŚCIEŻKI ROWEROWEJ"
- 3 -dwie tarcze na słupie-
- 4 "ŚCIEŻKA DLA ROWERÓW"
- 5 -dwie tarcze na słupie-

AUTOR PROJEKTU
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38 633-02-21
e-mail: biuro@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA
Miasto Łódź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź, ul. Skorupki 21

PROJEKT
Odmulanie zbiornika wodnego Stawu Jana i uporządkowanie terenu wokół niego- projekt ciągów komunikacyjnych

ANEXS OBIĘTU
93-317 ŁÓDŹ ul.Rzgowska 247
działki nr 754/2, Obręb G-27,

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Anna Czandrowicz-Gajewska
mgr inż. Zbigniew Pietrasiński
mgr inż. arch. Patryk Pietrasiński

PODPIS
mgr inż. Anna Czandrowicz-Gajewska
mgr inż. Zbigniew Pietrasiński
mgr inż. arch. Patryk Pietrasiński

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA
1:1000
FAZA PROJEKTU
BUDOWLANA
ZLECENIE
1P/08/2014
1.1
A
1-01.00

