

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja lodowiska Bombonierka
Wymiana istniejącego kanału wentylacyjnego
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Stefanowskiego 28
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
BRANŻA : roboty instalacji sanitarnych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Kopeć

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2017 r.\n

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja lodowiska Bombonierka przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi - wymiana istniejącego kanału wentylacyjnego					
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 2-17	Demontaż nawiewników dyszowych typu NOZ 25N - do odzysku	szt.		
d.1	0139-04				
	analogia				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 2-17	Demontaż przewodów wentylacyjnych z płyt warstwowych na bazie systemu ALP100	m ²		
d.1	0102-06				
	analogia				
		150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
2		Roboty montażowe			
3	KNR 2-17	Montaż przewodów wentylacyjnych z płyt warstwowych na bazie systemu ALP200 - elementy oznaczone N 1.10 do N 1.20 - na zawiesiach i uchwytach pozostałych po demontażu kanału ALP100	m ²		
d.2	0102-06				
		150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
4	KNR 2-17	Montaż nawiewników dyszowych typu NOZ 25N - z odzysku	szt.		
d.2	0139-04				
	analogia				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	wycena indywidualna	Sprawdzenie kanałów i rozruch instalacji wentylacyjnej	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty demontażowe						
2	Roboty montażowe						
	RAZEM						

Słownie: