

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.56	ha	0.560	
				RAZEM	0.560
2	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		567	m ³	567.000	
				RAZEM	567.000
3	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) DALSZE 9 KM	m ³		
		567	m ³	567.000	
				RAZEM	567.000
4	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		987	m ²	987.000	
				RAZEM	987.000
5	KSNR 1 0303-02	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III korytowanie pod chodniki i schody terenowe	m ³		
		46.50	m ³	46.500	
				RAZEM	46.500
6	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		365	m	365.000	
				RAZEM	365.000
7	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
8	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 12cm	m ²		
		318	m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
9	KSNR 1 0409-01	Umocnienie skarp ekokratami z tworzywa	m ²		
		336	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
10	KSNR 1 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
11	KSNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		0.0350	ha	0.035	
				RAZEM	0.035
12	KSNR 1 0306-02	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głęb.do 1.5 m; gr.kat. III	m ³		
		8.9	m ³	8.900	
				RAZEM	8.900
13	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m ³		
		8.9	m ³	8.900	
				RAZEM	8.900
14	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		148	m	148.000	
				RAZEM	148.000
15	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - parking	m ³		
		656	m ³	656.000	
				RAZEM	656.000
16	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) dalsze 9 km	m ³		
		656	m ³	656.000	
				RAZEM	656.000
17	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		1722	m ²	1722.000	
				RAZEM	1722.000
18	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych 0.40x0.60.0.10 -	m ²		
		892	m ²	892.000	
				RAZEM	892.000
19	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z ekokraty	m ²		
		830	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
20	KSNR 1 0403-01	Humusowanie otworów w płytach i ekokracie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		