

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KSNR 1 0102-02	Mechaniczne karbowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.100	1722.000
				RAZEM	1722.000
22	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej parking	m	271.500	0.100
				RAZEM	0.100
23	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	70.500	70.500
				RAZEM	70.500
24	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.500	15.500
				RAZEM	15.500
25	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.500	30.500
				RAZEM	30.500
26	KSNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	70.500	70.500
				RAZEM	70.500
27	KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	70.500	70.500
				RAZEM	70.500
28	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	70.500	70.500
				RAZEM	70.500