

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej 1 – II etap – roboty rozbiórkowe” nr sprawy 03/15/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 02 luty 2015 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Pytanie 1. W przedmiarze jest 50 szt drzew do wycinki a w opisie technicznym 58szt. Jakie są to drzewa i ile ich jest? Prosimy o udostępnienie wykazu drzew.
2. Pytanie 2. W pozycji 2 przedmiaru jednostką obmiaru jest kpl. Prosimy o podanie wymiarów schodów żelbetowych do rozbiórki
3. Pytanie 3. W pozycji 12 przedmiaru jednostką obmiaru jest kpl. Prosimy o podanie wymiarów koryta przelewowego do rozbiórki.
4. Pytanie 4. Przedmiar nie uwzględnia budynków do rozbiórki wymaganych przez Zamawiającego. Prosimy o podanie kubatury tych budynków.
5. Pytanie 5. Przedmiar jest pomocniczy a wynagrodzenie ryczałtowe w związku z tym prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji, jaką dysponuje Zamawiający.
6. Kto będzie ponosił ewentualne koszty administracyjne (opłaty) za wycinkę drzew?
7. Jak będzie przebiegała procedura rozbiórki w razie nie uzyskania zgody na wycinkę drzew?
8. Prosimy o wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem rodzaju i średnicy pnia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad.1

Do wycinki jest 58 drzew. Decyzja o wycince mówi o 45 drzewach. Pozostałe to dwa drzewa owocowe oraz samosiejki do 10 lat nie wymagające zgody na wycinkę. (Zamawiający przesyła w załączeniu Decyzję wycinki drzew).

Ad.2

Do rozbiórki są dwa biegi schodowe:

- proste 15 stopniowe (wym. stopnia 0,35x1,26 m gr 0,13 podparte na dwóch słupach betonowych
fi 0,35 m

- schody kręcone 15 stopni (wy. stopni 0,25-0,55 x1,20m gr 0,13 m) oparte na słupie Fi 0,35 m.
Wyburzeniu podlega również około 45 m² tarasu prowadzącego od budynku do tych schodów.

Ad.3

Koryto przelewowe ma wym 50x0,25x0,30 m Występują dwa koryta po długich bokach niecki.

Ad.4

Budynki do rozbiórki:

- budynek sauny drewniany wykonany z półbalików o wym 5x10 m wys .2,4m
- budynek gospodarczy wykonany w konstrukcji stalowej z elementami przeszklenia.

Konstrukcja

nośna stalowa oparta na fundamentach betonowych.
- budynek garażowy betonowy o wym. 4,2x2,25 m wys 2,15 m

Ad. 5

Zamawiający zamieścił na stronie pełną dokumentację rozbiórki.

Ad. 6

Koszty administracyjne za wycinkę drzew zostały określone w wydanej Decyzji. Wykonanie nasadzeń zamiennych, o których mowa w decyzji dokona MOSiR w terminie późniejszym.

Ad. 7

MOSiR uzyskał decyzję na wycinkę drzew. Patrz odpowiedź Ad 1.

Ad. 8

Patrz odpowiedź Ad. 1

Łódź, dnia 02 lutego 2015 r.



DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Łódź

Radosław Podgrocki